

СОГЛАСОВАНО:

" " 2020 г.

г. Серов, ул. Красногвардейская, 19

(наименование стройки)

УТВЕРЖДАЮ:

"20" августа 2020 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

Ремонт кабинета мастерских с заменой тамбура, МБОУ СОШ №19

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость дефектов

Сметная стоимость 739140 руб.

строительных работ 578801 руб.

монтажных работ 37149 руб.

Средства на оплату труда 9749 руб.

Сметная трудоемкость 762,45 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.08.2020

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | | |
|--------------------|---|--|----------|------|-------------------------|-------------|---------|-----------------------|-------------|---------|---------|--------|
| | | | | | Всего | В том числе | | Всего | В том числе | | | |
| | | | | | | Осн.З/п | Эк.Маш. | | З/пМех | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Демонтаж | | | | | | | | | | | | |
| перегородки | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ремонтно-строительные работы СМР=7,52 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (137 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ (138 руб.) СП (83 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (138 руб.) | 100 м2 | 0,55 | 250,79 | 250,79 | | | 138 | 138 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-------|--|--|---------------------------|---|---------|---------|--------|-------|------|-----|------|-----|
| 2 | ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Разборка: кирпичных стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ремонтно-строительные работы СМР=7,52 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (796 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ (804 руб.) СП (482 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (804 руб.) | 1 м3 | 6,75 27*0.25 | 273,81 | 102,84 | 170,97 | 16,3 | 1848 | 694 | 1154 | 110 |
| окна | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ТЕРр56-2-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Снятие оконных переплетов остекленных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ремонтно-строительные работы СМР=7,52 Проемы (ремонтно-строительные): НР (76 руб.): 82% от ФОТ (93 руб.) СП (58 руб.): 62% от ФОТ (93 руб.) | 100 м2 оконных переплетов | 0,172656 (2,18*1,32*3*2) / 100 | 558,06 | 520,58 | 37,48 | 17,7 | 96 | 90 | 6 | 3 |
| 4 | ТЕРр56-1-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ремонтно-строительные работы СМР=7,52 Проемы (ремонтно-строительные): НР (38 руб.): 82% от ФОТ (46 руб.) СП (29 руб.): 62% от ФОТ (46 руб.) | 100 коробок | 0,03 3 / 100 | 1725,13 | 1481,68 | 243,45 | 33,86 | 52 | 45 | 7 | 1 |
| 5 | ТЕРр56-3-3 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Снятие подоконных досок деревянных в деревянных зданиях ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ремонтно-строительные работы СМР=7,52 Проемы (ремонтно-строительные): НР (11 руб.): 82% от ФОТ (13 руб.) СП (8 руб.): 62% от ФОТ (13 руб.) | 100 м2 | 0,01485 (1,5*0,33*3) / 100 | 886,47 | 886,47 | | | 13 | 13 | | |
| двери | | | | | | | | | | | | |
| 6 | ТЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ремонтно-строительные работы СМР=7,52 Проемы (ремонтно-строительные): НР (21 руб.): 82% от ФОТ (25 руб.) СП (16 руб.): 62% от ФОТ (25 руб.) | 100 м2 дверных полотен | 0,0621 (1,1*2,3+0,8*2,3*2) / 100 | 405,97 | 405,97 | | | 25 | 25 | | |
| 7 | ТЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ремонтно-строительные работы СМР=7,52 Проемы (ремонтно-строительные): НР (52 руб.): 82% от ФОТ (63 руб.) СП (39 руб.): 62% от ФОТ (63 руб.) | 100 коробок | 0,03 3 / 100 | 2614,19 | 2024,3 | 589,89 | 56,25 | 78 | 61 | 17 | 2 |
| пол | | | | | | | | | | | | |
| 8 | ТЕРр57-3-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ремонтно-строительные работы СМР=7,52 Полы (ремонтно-строительные): НР (12 руб.): 80% от ФОТ (15 руб.) СП (10 руб.): 68% от ФОТ (15 руб.) | 100 м плинтуса | 0,3604 ((23,22+15,52)-1.1-0.8-0.8) / 100 | 41,43 | 41,43 | | | 15 | 15 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-----------|--|---|----------------------|-----------------------|---------|--------|-------|-------|-----|-----|----|----|
| 9 | ТЕРп57-1-3 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Разборка оснований покрытия полов: простильных полов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ремонтно-строительные работы СМР=7,52 Полы (ремонтно-строительные): НР (78 руб.): 80% от ФОТ (98 руб.) СП (67 руб.): 68% от ФОТ (98 руб.) | 100 м2 основания | 0,51 (6*8,5) / 100 | 191,67 | 191,67 | | | 98 | 98 | | |
| 10 | ТЕРп57-1-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ремонтно-строительные работы СМР=7,52 Полы (ремонтно-строительные): НР (34 руб.): 80% от ФОТ (43 руб.) СП (29 руб.): 68% от ФОТ (43 руб.) | 100 м2 основания | 0,51 (6*8,5) / 100 | 84,29 | 84,29 | | | 43 | 43 | | |
| электрика | | | | | | | | | | | | |
| 11 | ТЕРп67-4-3 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Демонтаж светильников с лампами накаливания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ремонтно-строительные работы СМР=7,52 Электромонтажные работы (ремонтно-строительные): НР (6 руб.): 85% от ФОТ (7 руб.) СП (5 руб.): 65% от ФОТ (7 руб.) | 100 шт. | 0,1 10 / 100 | 70,67 | 69,46 | 1,21 | 0,57 | 7 | 7 | | |
| 12 | ТЕРп67-4-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Демонтаж: выключателей, розеток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ремонтно-строительные работы СМР=7,52 Электромонтажные работы (ремонтно-строительные): НР (3 руб.): 85% от ФОТ (3 руб.) СП (2 руб.): 65% от ФОТ (3 руб.) | 100 шт. | 0,04 4 / 100 | 64,18 | 64,18 | | | 3 | 3 | | |
| 63 | ТЕРп67-2-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ремонтно-строительные работы СМР=7,52 Электромонтажные работы (ремонтно-строительные): НР (4 руб.): 85% от ФОТ (5 руб.) СП (3 руб.): 65% от ФОТ (5 руб.) | 100 м пучка проводов | 0,2 20 / 100 | 25,9 | 25,9 | | | 5 | 5 | | |
| 64 | ТЕРп67-2-9 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ремонтно-строительные работы СМР=7,52 Электромонтажные работы (ремонтно-строительные): НР (99 руб.): 85% от ФОТ (116 руб.) СП (75 руб.): 65% от ФОТ (116 руб.) | 100 м труб | 0,2 20 / 100 | 593,91 | 579,99 | 7,07 | 2,47 | 119 | 116 | 1 | |
| отопление | | | | | | | | | | | | |
| 13 | ТЕРп65-19-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ремонтно-строительные работы СМР=7,52 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): НР (38 руб.): 74% от ФОТ (51 руб.) СП (26 руб.): 50% от ФОТ (51 руб.) | 100 шт. | 0,04 4 / 100 | 1310,17 | 1219,9 | 90,27 | 42,63 | 52 | 49 | 3 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|------------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|----|----|
| 65 | ТЕРp65-14-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ремонтно-строительные работы СМР=7,52 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): НР (135 руб.): 74% от ФОТ (182 руб.) СП (91 руб.): 50% от ФОТ (182 руб.) | 100 м трубопровода | 0,4 40 / 100 | 453,98 | 453,98 | | | 182 | 182 | | |
| Пристрой тамбура | | | | | | | | | | | | |
| 66 | ТЕРp58-1-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ремонтно-строительные работы СМР=7,52 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (6 руб.): 83% от ФОТ (7 руб.) СП (5 руб.): 65% от ФОТ (7 руб.) | 100 м2 кровли | 0,04224 (1,76*2,4) / 100 | 287,38 | 169,64 | 117,74 | 8,75 | 12 | 7 | 5 | |
| 67 | ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ремонтно-строительные работы СМР=7,52 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (8 руб.): 99%=110%*0,9 от ФОТ (8 руб.) СП (5 руб.): 60%=70%*0,85 от ФОТ (8 руб.) | 100 м2 покрытия | 0,04224 (1,76*2,4) / 100 | 207,91 | 174,74 | 33,17 | | 9 | 8 | 1 | |
| 68 | ТЕРp56-10-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ремонтно-строительные работы СМР=7,52 Проемы (ремонтно-строительные): НР (7 руб.): 82% от ФОТ (9 руб.) СП (6 руб.): 62% от ФОТ (9 руб.) | 100 м2 дверных полотен | 0,023 (1,0*2,3) / 100 | 405,97 | 405,97 | | | 9 | 9 | | |
| 69 | ТЕРp56-9-4 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ремонтно-строительные работы СМР=7,52 Проемы (ремонтно-строительные): НР (7 руб.): 82% от ФОТ (8 руб.) СП (5 руб.): 62% от ФОТ (8 руб.) | 100 коробок | 0,01 1 / 100 | 754,21 | 754,21 | | | 8 | 8 | | |
| 70 | ТЕР46-04-006-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ремонтно-строительные работы СМР=7,52 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (69 руб.): 99%=110%*0,9 от ФОТ (70 руб.) СП (42 руб.): 60%=70%*0,85 от ФОТ (70 руб.) | 100 м2 | 0,15784 | 587,7 | 312,05 | 275,65 | 130,17 | 93 | 49 | 44 | 21 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|---|--|--------------|-----------------|---------|---------|-------|------|----|----|----|----|
| 71 | ТЕРр59-5-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Ремонт ступеней: бетонных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ремонтно-строительные работы СМР=7,52 Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные): НР (48 руб.): 76% от ФОТ (63 руб.) СП (38 руб.): 60% от ФОТ (63 руб.) | 100 ступеней | 0,05 5 / 100 | 1787,36 | 1252,17 | 28,06 | 5,52 | 89 | 63 | 1 | |

Раздел 2. Замена оконных блоков

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|----------------|-----------------------------|----------|--------|--------|------|-------|-----|----|---|
| 14 | ТЕР10-01-034-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления 11 557,22 = 230 822,22 - 100 x 2 192,65 (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 замена оконных блоков на ПВХ СМР=2,23 Деревянные конструкции НР (193 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ (182 руб.) СП (98 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ (182 руб.) | 100 м2 проемов | 0,0855 (1,5*1,9*3) / 100 | 11966,38 | 2113,3 | 667,55 | 15,7 | 1023 | 181 | 57 | 1 |
| 15 | ТССЦ-203-0992 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Блок оконный пластиковый двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2,5 м2 (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 замена оконных блоков на ПВХ СМР=2,23 Деревянные конструкции | м2 | 8,55 | 2819,09 | | | | 24103 | | | |
| 16 | ТЕР10-01-035-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 замена оконных блоков на ПВХ СМР=2,23 Деревянные конструкции НР (14 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ (13 руб.) СП (7 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ (13 руб.) | 100 п.м | 0,045 (1,5*3) / 100 | 6739,35 | 295,29 | 44,46 | 1,66 | 303 | 13 | 2 | |
| 17 | ТССЦ-101-2911 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 замена оконных блоков на ПВХ СМР=2,23 Материалы | м | 4,5 1,5*3 | 314,2 | | | | 1414 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--------|--|---|--|---------------------------------------|----------|---------|-------|-------|-----|-----|----|----|
| ОТКОСЫ | | | | | | | | | | | | |
| 18 | ТЕР15-01-050-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 замена оконных блоков на ПВХ СМР=2,23 Отделочные работы: НР (150 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ (158 руб.) СП (74 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ (158 руб.) | 100 м2 облицовки | 0,0636 $((1,5+1,9*2)*0,4*3) / 100$ | 13251,41 | 2477,24 | 72,76 | 1,9 | 843 | 158 | 5 | |
| 19 | ТЕРр61-2-7 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 замена оконных блоков на ПВХ СМР=2,23 Штукатурные работы (ремонтно-строительные): НР (21 руб.): 79% от ФОТ (26 руб.) СП (13 руб.): 50% от ФОТ (26 руб.) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,009 $(1,5*0,2*3) / 100$ | 4324,05 | 2849,81 | 27 | 12,75 | 39 | 26 | | |
| 20 | ТЕРр61-20-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 замена оконных блоков на ПВХ СМР=2,23 Штукатурные работы (ремонтно-строительные): НР (53 руб.): 79% от ФОТ (67 руб.) СП (34 руб.): 50% от ФОТ (67 руб.) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,0159 $((1,5+1,9*2)*0,1*3) / 100$ | 7128,7 | 4233,31 | 2,62 | | 113 | 67 | | |
| 21 | ТЕРр62-24-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов по штукатурке с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 замена оконных блоков на ПВХ СМР=2,23 Малярные работы (ремонтно-строительные): НР (4 руб.): 80% от ФОТ (5 руб.) СП (3 руб.): 50% от ФОТ (5 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0159 $((1,5+1,9*2)*0,1*3) / 100$ | 484,53 | 309,11 | 5,65 | | 8 | 5 | | |
| 22 | ТЕРр58-20-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м $597,90 = 3\ 839,29 - 0,184 \times 17\ 616,25$ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 замена оконных блоков на ПВХ СМР=2,23 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (18 руб.): 83% от ФОТ (22 руб.) СП (14 руб.): 65% от ФОТ (22 руб.) | 100 м | 0,045 $(1,5*3) / 100$ | 597,9 | 497,33 | 7,59 | 1,52 | 27 | 22 | | |
| 23 | ТССЦ-101-2411 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 замена оконных блоков на ПВХ СМР=2,23 Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | п.м | 4,5 | 27,72 | | | | 125 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--|--|--|---|-----------------|---------|---------|--------|--------|------|----|----|----|
| 24 | ТЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Установка уголков ПВХ на клею (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 замена оконных блоков на ПВХ СМР=2,23 Деревянные конструкции: НР (17 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ (16 руб.) СП (9 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ (16 руб.) | 100 п. м | 0,1704 | 131,58 | 92,54 | | | 22 | 16 | | |
| 25 | ТССЦ-101-5959 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Уголок ПВХ, размером 30х30 мм (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 замена оконных блоков на ПВХ СМР=2,23 Деревянные конструкции | п. м | 17,04 | 3,41 | | | | 58 | | | |
| Раздел 3. Установка дверного металлического блока | | | | | | | | | | | | |
| 72 | ТЕР09-04-013-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ремонтно-строительные работы СМР=7,52 Строительные металлические конструкции НР (64 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (79 руб.) СП (57 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (79 руб.) | 1 м2 проема | 2,3 | 114,28 | 34,24 | 15,6 | | 263 | 79 | 36 | |
| 73 | ТССЦ-203-8118 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 1000х2100 мм (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ремонтно-строительные работы СМР=7,52 Материалы | шт. | 1 | 3043,48 | | | | 3043 | | | |
| 74 | ТЕР15-02-017-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, когда остальные поверхности не оштукатуриваются, известковым раствором по камню и бетону: улучшенная (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ремонтно-строительные работы СМР=7,52 Отделочные работы: НР (28 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (29 руб.) СП (14 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (29 руб.) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,02 2 / 100 | 2954,18 | 1357,51 | 243,89 | 112,89 | 59 | 27 | 5 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-----------------------------------|--|--|--|--------------------------------------|---------|--------|--------|------|------|------|----|----|
| Раздел 4. Замена отопления | | | | | | | | | | | | |
| 26 | ТЕРп65-14-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ремонтно-строительные работы СМР=7,52 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): НР (1069 руб.): 74% от ФОТ (1445 руб.) СП (723 руб.): 50% от ФОТ (1445 руб.) | 100 м трубопровода | 2,2 220 / 100 | 656,95 | 656,95 | | | 1445 | 1445 | | |
| 27 | ТЕР18-03-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Установка радиаторов чугунных 2 679,42 = 23 624,42 - 100 х 209,45 (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ремонтно-строительные работы СМР=7,52 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (102 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ (89 руб.) СП (63 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (89 руб.) | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0,0765 (((14*3+9)*150/1000) / 100 | 2944,59 | 1099,5 | 608,81 | 64,7 | 225 | 84 | 47 | 5 |
| 28 | прайс | Радиаторы чугунные Коппер Модерн 500 (высота секции 600мм) Цена:567/5,96/1,18*1,02 МАТ=700/7,52/1,2*1,02 (МАТ = 700/6,989/1,18*1,02: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ремонтно-строительные работы СМР=7,52 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | секция | 51 | 165,7 | | | | 8451 | | | |
| 29 | ТЕР16-02-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ремонтно-строительные работы СМР=7,52 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (178 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ (155 руб.) СП (110 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (155 руб.) | 100 м трубопровода | 0,3 | 5613,95 | 513,75 | 86,3 | 3,56 | 1684 | 154 | 26 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|--|--|---------------------------------------|------|---------|---------|------|------|-----|----|----|----|
| 30 | ТССЦ-301-1224 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ремонтно-строительные работы СМР=7,52 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | кг | 9 | 17,02 | | | | 153 | | | |
| 31 | ТЕР16-05-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: 32 мм (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ремонтно-строительные работы СМР=7,52 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (99 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ (86 руб.) СП (61 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (86 руб.) | 1 шт. | 4 | 142,73 | 21,61 | 6,65 | | 571 | 86 | 27 | |
| 32 | ТССЦ-302-1484 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Кран шаровой 20мм (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ремонтно-строительные работы СМР=7,52 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | шт. | 4 | 84,98 | | | | 340 | | | |
| 33 | ТЕР15-04-030-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ремонтно-строительные работы СМР=7,52 Отделочные работы: НР (29 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (31 руб.) СП (15 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (31 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 | 1518,03 | 1019,85 | 4,6 | 0,24 | 46 | 31 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-------------------------------|--|---|-----------------------|-----------------|---------|---------|--------|--------|-----|-----|----|----|
| 34 | ТЕР16-07-003-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 32 мм (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ремонтно-строительные работы СМР=7,52 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (164 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ (143 руб.) СП (102 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (143 руб.) | 1 врезка | 2 | 149,66 | 71,66 | 6,95 | | 299 | 143 | 14 | |
| Раздел 5. Новый Раздел | | | | | | | | | | | | |
| 75 | ТЕР16-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ремонтно-строительные работы СМР=7,52 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (10 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ (9 руб.) СП (6 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (9 руб.) | 100 м трубопровода | 0,01 1 / 100 | 5187,07 | 897,43 | 4,93 | 0,38 | 52 | 9 | | |
| 76 | ТЕР16-04-002-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ремонтно-строительные работы СМР=7,52 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (52 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ (45 руб.) СП (32 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (45 руб.) | 100 м трубопровода | 0,02 2 / 100 | 3663,51 | 2090,47 | 917,68 | 156,05 | 73 | 42 | 18 | 3 |
| 77 | ТЕР16-05-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ремонтно-строительные работы СМР=7,52 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (44 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ (38 руб.) СП (27 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (38 руб.) | 1 шт. | 2 | 84,1 | 18,79 | 4,23 | | 168 | 38 | 8 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--|---|--|-----------|------|---------|---------|--------|-------|------|-----|----|----|
| 78 | ТЕР16-07-003-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ремонтно-строительные работы СМР=7,52 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (71 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ (62 руб.) СП (44 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (62 руб.) | 1 врезка | 1 | 127,66 | 62,31 | 5,56 | | 128 | 62 | 6 | |
| 79 | ТЕР16-07-004-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ремонтно-строительные работы СМР=7,52 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (98 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ (85 руб.) СП (60 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (85 руб.) | 1 врезка | 1 | 135,06 | 84,67 | 1,09 | | 135 | 85 | 1 | |
| 80 | ТЕР17-01-005-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Установка раковин ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ремонтно-строительные работы СМР=7,52 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (14 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ (12 руб.) СП (9 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (12 руб.) | 10 компл. | 0,1 | 1331,5 | 121,81 | 18,68 | 1,33 | 133 | 12 | 2 | |
| 81 | ТЕР17-01-002-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Установка смесителей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ремонтно-строительные работы СМР=7,52 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (10 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ (9 руб.) СП (6 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (9 руб.) | 10 шт. | 0,1 | 1246,07 | 94,85 | 0,29 | | 125 | 9 | | |
| Раздел 6. Электромонтажные работы | | | | | | | | | | | | |
| 35 | ТЕРм08-03-594-17 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на накладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ремонтно-строительные работы СМР=7,52 Электромонтажные работы на других объектах: НР (211 руб.): 95% от ФОТ (222 руб.) СП (144 руб.): 65% от ФОТ (222 руб.) | 100 шт. | 0,12 | 2203,99 | 1832,86 | 279,14 | 18,84 | 264 | 220 | 33 | 2 |
| 36 | ТССЦ-509-2355 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой потолочные типа ARS/S 118 с ЭМПРА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ремонтно-строительные работы СМР=7,52 Электромонтажные работы на других объектах | шт. | 12 | 193,72 | | | | 2325 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|---|--|---------|--------------------|--------|--------|-------|------|-----|----|----|----|
| 37 | ТССЦ-509-0696 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ремонтно-строительные работы СМР=7,52 Электромонтажные работы на других объектах | 10 шт. | 4,8 (12*4) / 10 | 113,9 | | | | 547 | | | |
| 38 | ТЕРм08-03-591-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ремонтно-строительные работы СМР=7,52 Электромонтажные работы на других объектах: НР (4 руб.): 95% от ФОТ (4 руб.) СП (3 руб.): 65% от ФОТ (4 руб.) | 100 шт. | 0,01 | 582,99 | 441,45 | 19,09 | 0,57 | 6 | 4 | | |
| 39 | ТССЦ-509-1441 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Выключатель одноклавишный для открытой проводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ремонтно-строительные работы СМР=7,52 Электромонтажные работы на других объектах | шт. | 1 | 7,16 | | | | 7 | | | |
| 40 | ТЕРм08-03-591-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ремонтно-строительные работы СМР=7,52 Электромонтажные работы на других объектах: НР (18 руб.): 95% от ФОТ (19 руб.) СП (12 руб.): 65% от ФОТ (19 руб.) | 100 шт. | 0,04 4 / 100 | 625,17 | 482,8 | 19,09 | 0,57 | 25 | 19 | 1 | |
| 41 | ТССЦ-503-0470 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ремонтно-строительные работы СМР=7,52 Электромонтажные работы на других объектах | шт. | 4 | 28,35 | | | | 113 | | | |
| 42 | ТЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Монтаж автомат. выключателей в боксе ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ремонтно-строительные работы СМР=7,52 Электромонтажные работы на других объектах: НР (15 руб.): 95% от ФОТ (16 руб.) СП (10 руб.): 65% от ФОТ (16 руб.) | 1 шт. | 1 | 16,3 | 15,65 | | | 16 | 16 | | |
| 43 | ТССЦ-509-2243 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 3Р 25А, характеристика С ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ремонтно-строительные работы СМР=7,52 Электромонтажные работы на других объектах | шт. | 1 | 31,16 | | | | 31 | | | |
| 44 | ТЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ремонтно-строительные работы СМР=7,52 Электромонтажные работы на других объектах: НР (33 руб.): 95% от ФОТ (35 руб.) СП (23 руб.): 65% от ФОТ (35 руб.) | 100 м | 0,16 16 / 100 | 317,82 | 218,29 | 43,21 | 0,19 | 51 | 35 | 7 | |
| 45 | ТССЦ-509-1832 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Кабель-канал (короб) "Элекропласт" 25х25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ремонтно-строительные работы СМР=7,52 Электромонтажные работы на других объектах | м | 16,32 16*1,02 | 2,61 | | | | 43 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|---|--|--------|----------------------------|---------|--------|-------|------|-----|----|----|----|
| 46 | ТЕРм08-02-399-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Провод в коробах, сечением до 6 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ремонтно-строительные работы СМР=7,52 Электромонтажные работы на других объектах: НР (20 руб.): 95% от ФОТ (21 руб.) СП (14 руб.): 65% от ФОТ (21 руб.) | 100 м | 0,56 56 / 100 | 65,04 | 37,37 | 2,82 | 0,19 | 36 | 21 | 2 | |
| 47 | ТССЦ-501-8443 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ремонтно-строительные работы СМР=7,52 Электромонтажные работы на других объектах | 1000 м | 0,0204 (20*1,02) / 1000 | 5064,35 | | | | 103 | | | |
| 48 | ТЕРм08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ремонтно-строительные работы СМР=7,52 Электромонтажные работы на других объектах: НР (23 руб.): 95% от ФОТ (24 руб.) СП (16 руб.): 65% от ФОТ (24 руб.) | 100 м | 0,34 | 103,69 | 71,42 | 5,64 | 0,38 | 35 | 24 | 2 | |
| 49 | ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ремонтно-строительные работы СМР=7,52 Электромонтажные работы на других объектах: НР (64 руб.): 95% от ФОТ (67 руб.) СП (44 руб.): 65% от ФОТ (67 руб.) | 100 м | 0,34 | 431,13 | 196,69 | 66,01 | | 147 | 67 | 22 | |
| 50 | ТССЦ-103-2402 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката легкого типа диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ремонтно-строительные работы СМР=7,52 Электромонтажные работы на других объектах | м | 34 | 2,36 | | | | 80 | | | |
| 51 | ТССЦ-501-8442 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ремонтно-строительные работы СМР=7,52 Электромонтажные работы на других объектах | 1000 м | 0,04 40 / 1000 | 3194,61 | | | | 128 | | | |

Раздел 7. Закладка проемов, установка дверного блока

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|---------------------------|------------------------------------|----------|--------|---------|--------|-----|----|-----|---|
| 52 | ТЕРр53-20-4 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ремонтно-строительные работы СМР=7,52 Стены (ремонтно-строительные): НР (77 руб.): 86% от ФОТ (90 руб.) СП (63 руб.): 70% от ФОТ (90 руб.) | 100 м ³ кладки | 0,010304 (0,8*2,3*0,28*2) / 100 | 73520,24 | 7912,7 | 9982,44 | 742,17 | 758 | 82 | 103 | 8 |
|----|--|--|---------------------------|------------------------------------|----------|--------|---------|--------|-----|----|-----|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---------------------------------------|--|--|-----------------|---------------------------|----------|---------|---------|--------|------|-----|-----|----|
| 53 | ТЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 7 150,16 = 39 280,16 - 100 х 321,30 (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ремонтно-строительные работы СМР=7,52 Деревянные конструкции: НР (49 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ (46 руб.) СП (25 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ (46 руб.) | 100 м2 проемов | 0,0253 (1,1*2,3) / 100 | 8098,7 | 1551,79 | 3730,66 | 269,99 | 205 | 39 | 94 | 7 |
| 54 | Цена поставщика | Деревянный дверной блок из массива, размерами 1090*2300 мм МАТ=5500/1,18/6,989 (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ремонтно-строительные работы СМР=7,52 Деревянные конструкции | шт. | 1 | 666,91 | | | | 667 | | | |
| Раздел 8. Замена покрытия пола | | | | | | | | | | | | |
| 82 | ТЕР11-01-012-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Укладка лаг: по кирпичным столбикам (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ремонтно-строительные работы СМР=7,52 Полы: НР (351 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ (316 руб.) СП (202 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (316 руб.) | 100 м2 пола | 0,51 51 / 100 | 3748,89 | 617,38 | 79,83 | 2,48 | 1912 | 315 | 41 | 1 |
| 83 | ТЕР11-01-033-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Устройство покрытий: из брусков (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ремонтно-строительные работы СМР=7,52 Полы: НР (553 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ (498 руб.) СП (319 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (498 руб.) | 100 м2 покрытия | 0,51 51 / 100 | 15308,34 | 953,55 | 273,95 | 23,79 | 7807 | 486 | 140 | 12 |


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--|--|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---------|--------|-------|------|------|-----|----|----|
| 84 | ТЕР15-04-025-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ремонтно-строительные работы СМР=7,52 Отделочные работы: НР (366 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (385 руб.) СП (181 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (385 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,51 51 / 100 | 1822,46 | 754,99 | 16,01 | 0,48 | 929 | 385 | 8 | |
| 55 | ТЕР11-01-035-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Устройство покрытий: из плит древесноволокнистых (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ремонтно-строительные работы СМР=7,52 Полы: НР (278 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ (250 руб.) СП (160 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (250 руб.) | 100 м2 покрытия | 0,321984 (8,32*3,87) / 100 | 3182,42 | 772,13 | 120,6 | 4,53 | 1025 | 249 | 39 | 1 |
| 56 | ТЕР11-01-036-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Устройство покрытий: из линолеума на клею КН-2 (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ремонтно-строительные работы СМР=7,52 Полы: НР (208 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ (187 руб.) СП (120 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (187 руб.) | 100 м2 покрытия | 0,321984 (8,32*3,87) / 100 | 7673,62 | 570,98 | 85,86 | 8,33 | 2471 | 184 | 28 | 3 |
| 57 | ТЕР11-01-040-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (Приведение расценок ФЕР к территориальному уровню (Письмо УРЦС Ц-297 от 12.04.2011) ОЗП=1,41; ЭМ=1,242, ЗПМ=1,41; МАТ=1,052; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ремонтно-строительные работы СМР=7,52 Полы: НР (37 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ (33 руб.) СП (21 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (33 руб.) | 100 м плинтуса | 0,2328 ((8,32*2+3,87*2)-1,1) / 100 | 1705,73 | 139,74 | 22,15 | | 397 | 33 | 5 | |
| Раздел 9. Устройство подвесного потолка | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--------------------------------------|--|---|---------------------------------------|--|---------|---------|--------|-------|------|-----|-----|----|
| 58 | ТЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ремонтно-строительные работы СМР=7,52 Отделочные работы: НР (765 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (805 руб.) СП (378 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (805 руб.) | 100 м2 поверхности облицовки | 0,51 51 / 100 | 9515,45 | 1561,24 | 682,41 | 18,08 | 4853 | 796 | 348 | 9 |
| Раздел 10. Отделка стен | | | | | | | | | | | | |
| 59 | ТЕР15-07-016-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Облицовка стен гипсокартонными листами на клею (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ремонтно-строительные работы СМР=7,52 Отделочные работы: НР (519 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (546 руб.) СП (257 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (546 руб.) | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,749814 ((8.32*2+3.87*2)*3.53-1.1*2.3- 1.5*1.9*3) / 100 | 5511,22 | 725,44 | 7,05 | 3,33 | 4132 | 544 | 5 | 2 |
| 60 | ТЕР15-04-005-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная: по штукатурке стен (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ремонтно-строительные работы СМР=7,52 Отделочные работы: НР (444 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (467 руб.) СП (219 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (467 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,749814 ((8.32*2+3.87*2)*3.53-1.1*2.3- 1.5*1.9*3) / 100 | 1993,02 | 623,1 | 21,48 | 0,48 | 1494 | 467 | 16 | |
| 85 | ТЕР15-04-030-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ремонтно-строительные работы СМР=7,52 Отделочные работы: НР (28 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (29 руб.) СП (14 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (29 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,05 5 / 100 | 1080,72 | 582,54 | 4,6 | 0,24 | 54 | 29 | | |
| Раздел 11. Устройство тамбура | | | | | | | | | | | | |
| фундамент | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-------|--|---|---|-------|----------|---------|---------|--------|------|-----|-----|----|
| 86 | ТЕР01-02-057-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ремонтно-строительные работы СМР=7,52 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (75 руб.): 72%=80%*0.9 от ФОТ (104 руб.) СП (40 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ (104 руб.) | 100 м3 грунта | 0,038 | 2725,52 | 2725,52 | | | 104 | 104 | | |
| 87 | ТЕР06-01-001-22 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ремонтно-строительные работы СМР=7,52 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (209 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (220 руб.) СП (121 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (220 руб.) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,036 | 79747,23 | 5566,58 | 8517,37 | 546,05 | 2871 | 200 | 307 | 20 |
| 88 | ТССЦ-204-0003 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ремонтно-строительные работы СМР=7,52 Материалы | т | 0,05 | 4445,05 | | | | 222 | | | |
| СТЕНЫ | | | | | | | | | | | | |
| 89 | ТЕР08-03-002-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Кладка стен из легковесных камней без облицовки: при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ремонтно-строительные работы СМР=7,52 Конструкции из кирпича и блоков: НР (218 руб.): 110%=122%*0.9 от ФОТ (198 руб.) СП (135 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (198 руб.) | 1 м3 кладки | 3,179 | 903,42 | 53,91 | 112,62 | 8,37 | 2872 | 171 | 358 | 27 |
| 90 | ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ремонтно-строительные работы СМР=7,52 Отделочные работы: НР (170 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (179 руб.) СП (84 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (179 руб.) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,18 | 2288,85 | 960,42 | 84,88 | 34,92 | 412 | 173 | 15 | 6 |
| 91 | ТЕР15-04-012-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: поливинилацетатная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ремонтно-строительные работы СМР=7,52 Отделочные работы: НР (21 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (22 руб.) СП (10 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (22 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,18 | 797,68 | 122,56 | 5,84 | | 144 | 22 | 1 | |
| 92 | ТЕР15-02-015-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная: по камню и бетону стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ремонтно-строительные работы СМР=7,52 Отделочные работы: НР (159 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (167 руб.) СП (78 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (167 руб.) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,16 | 2418,41 | 983,68 | 140,14 | 64,76 | 387 | 157 | 22 | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--------------------------|--|---|---|--------------------|----------|---------|--------|-------|-----|----|----|----|
| 93 | ТЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ремонтно-строительные работы СМР=7,52 Отделочные работы: НР (29 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (31 руб.) СП (15 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (31 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,16 | 1112,03 | 191,72 | 9,14 | 0,19 | 178 | 31 | 1 | |
| кровля | | | | | | | | | | | | |
| 94 | ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Установка стропил ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ремонтно-строительные работы СМР=7,52 Деревянные конструкции: НР (30 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ (28 руб.) СП (15 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ (28 руб.) | 1 м3 древесины в конструкции | 0,1 | 2528,09 | 282,09 | 45,97 | 2,85 | 253 | 28 | 5 | |
| 95 | ТЕРр58-12-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ремонтно-строительные работы СМР=7,52 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (9 руб.): 83% от ФОТ (11 руб.) СП (7 руб.): 65% от ФОТ (11 руб.) | 100 м2 | 0,045 | 1598,23 | 238,91 | 33,64 | 6,09 | 72 | 11 | 2 | |
| 96 | ТЕР12-01-023-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ремонтно-строительные работы СМР=7,52 Кровли: НР (24 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ (22 руб.) СП (12 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (22 руб.) | 100 м2 кровли | 0,045 | 10466,54 | 468,91 | 215,51 | 15,03 | 471 | 21 | 10 | 1 |
| 97 | ТЕР26-02-018-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ремонтно-строительные работы СМР=7,52 Теплоизоляционные работы: НР (7 руб.): 90%=100%*0.9 от ФОТ (8 руб.) СП (5 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (8 руб.) | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,045 4.5 / 100 | 305,02 | 172,99 | 130,03 | 2,29 | 14 | 8 | 6 | |
| 98 | ТЕР15-02-017-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, когда остальные поверхности не оштукатуриваются, известковым раствором по камню и бетону: улучшенная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ремонтно-строительные работы СМР=7,52 Отделочные работы: НР (25 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (26 руб.) СП (12 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (26 руб.) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,02 | 2728,33 | 1180,44 | 195,11 | 90,31 | 55 | 24 | 4 | 2 |
| Раздел 12. Уборка мусора | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--|--|--|-----------|---|-------|---|-------|---|---------------|------|------|-----|
| 61 | ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ремонтно-строительные работы СМР=7,52 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 5 | 51,74 | | 51,74 | | 259 | | 259 | |
| 62 | ТССЦпг-03-21-01-006 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 6 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ремонтно-строительные работы СМР=7,52 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 5 | 9,34 | | 9,34 | | 47 | | 47 | |
| Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | | | | | | | | | 87487 | 9487 | 3424 | 262 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 9220 | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 5460 | | | |
| Итого по смете: | | | | | | | | | | | | |
| Итого Строительные работы | | | | | | | | | 578801 | | | |
| Итого Монтажные работы | | | | | | | | | 37149 | | | |
| Итого | | | | | | | | | 615950 | | | |
| Справочно, в базисных ценах: | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | 74576 | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | 3424 | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | 9749 | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 9220 | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 5460 | | | |
| НДС 20% от 615950 | | | | | | | | | 123190 | | | |
| ВСЕГО по смете | | | | | | | | | 739140 | | | |

Составил: Инженер по проектно-сметной работе  Валова Елена Викторовна
МКУ "Центр развития МОУ"